

Montage af cylinderspindel til Louvre Classic tagvinduer

Cylinderspindel monteres før etablering af lysning og det kontrolleres at lysningen placeres så der er plads til håndsving på cylinderspindelen.

Alle tagvinduer og lysninger monteres iht. anvisning på detailtegningerne.

Inden endelig fastgørelse af tagvinduerne skal vinduerne sidde 100% i vater, da oplukker spindel ellers vil gå trægt og være vanskelig at betjene.

Cylinderspindel justeres og det kontrolleres at vinduet kan åbnes ubesværet. Se nedenstående illustration.

